


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 372

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 50652/1576

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Χαϊδαρίου (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Αθήνας» (Α' 18).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (Α' 113).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών, προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
6. Την υπ' αριθ. 19658/841/14.4.1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού Τμήματος του νομού Αττικής» (Δ' 154/83 διόρθωση Δ' 457/84).
7. Το 17430/1635/2.4.1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς τους αρμόδιους φορείς.
8. Τα 111325/7790/7.11.1986 και 97362/5788/6.10.1987 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δ.Π. - Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δ.Δ, και Δ.Ε. του Υπουργείου Γεωργίας.
9. Το Δ2/20487/9.6.1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ2 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
10. Το 49639/2.7.1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας και το υπ' αριθ. 1/πρακτ. 86 Ευχαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής.
11. Το 1394/25.9.1986 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζ. Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
12. Το 780/25.4.1986 έγγραφο της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αθηνών.
13. Το από 11.12.1986 έγγραφο της Δ/νσης Γ' Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
14. Το 8050/22.4.1986 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
15. Το 19909/7.11.1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Υποδομής της Ε.Τ.Β.Α.
16. Το 518397/2.6.1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
17. Το 2045/19.6.1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
18. Το 43511/32/620/1986/15.5.1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
19. Το 133759/21.5.1986 έγγραφο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.
20. Την 252/1987 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου.
21. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
22. Την 17/πρακτ. 12/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Χαϊδαρίου (Ν. Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π.1 σε κλίμακα 1:10.000.

Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό 47.000 κατοίκων (πληθυσμός 1991) και την σταθεροποίηση και στο επίπεδο αυτό, με την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες και τη δημιουργία 15 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών οι οποίες συγκροτούν 4 συνοικίες και μιας ζώνης άλλων χρήσεων πλην κατοικίας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η επέκταση:

α) 1) Άνω Δάσους Χαϊδαρίου 321,5 στρ. Ήδη έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα της ένταξης και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 225/Δ/30.5.1985.

2) Αφαία Σκαραμαγκά (βόρεια της Λεωφόρου Καβάλας) έκταση 100 στρ.

3) Περιοχή Σκαραμαγκά (ανατολικά του εγκεκριμένου σχεδίου) έκταση 100 στρ.

Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης καθορίζεται όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1 ως εξής:

	ΓΕΙΤΟΝΙΑ	Μέσος Σ.Δ.	ΜΕΣΗ ΜΙΚΤΗ ΠΥΚ/ΤΑ
Συνοικία 1	1	1,4	94
	2	1,3	68
Συνοικία 2	3	1,1	129
	4	1,0	86
	5	0,97	100
	6	0,85	59
	7	1,0	63
	8	0,8	50
	8	0,6	30
Συνοικία 3	9	0,8	98
	10	1,0	120
Συνοικία 4	11	1,0	144
	12	1,4	147
	13	1,7	199
Συνοικία 5	14	1,04	147
	15	1,0	113

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως αυτές, φαίνονται στους χάρτες Π.1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Τον καθορισμό χρήσεως γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με

το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/γματος (Δ' 166).

– Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας του δήμου και τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του παραπάνω Π. Δ/γματος.

Στην περιοχή του Σχαραμαγκά πρέπει να χωροθετητούν μη οχλούσες εγκαταστάσεις και χρήση γενικής κατοικίας.

– Στον λόφο Προφήτη Ηλία καθορίζονται οι χρήσεις των ελευθέρων χώρων όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 9 του παραπάνω Π.Δ/τος.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας και σε επίπεδο πόλης όπως φαίνεται στον πίνακα «Κατανομή κοινωνικής υποδομής».

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στους χάρτες Π-4 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Καθορίζονται ζώνες προστασίας στη Μονή Δαφνίου και στον γύρω απ' αυτή λόφο καθώς επίσης και στην Αφαία στο χώρο του ιερού της Αφροδίτης.

– Για τον άξονα της Ιεράς οδού προτείνεται η διενέργεια ανασκαφών για τον εντοπισμό του ακριβούς ίχνους του αρχαίου δρόμου και μνημείων που πιθανόν βρίσκονται εκεί και η δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου για την ανάδειξη του Ιστορικού και Μνημειακού χαρακτήρα της.

– Προτείνεται η δημιουργία Υπερτοπικού πόλου αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών στον ορεινό όγκο του Αιγάλεω (Ποικίλλο) μετά από συνολική μελέτη και την οριοθέτηση του ορεινού όγκου.

– Να υπάρξει πρόβλεψη για σύνδεση του Δαφνιού (γειτονιά 7) με τον υπόλοιπο ιστό της πόλης, όπως προτείνεται από το Δήμο, με απομάκρυνση των ψυχιατρικών κέντρων.

– Γίνεται δεκτή η πρόταση του Δήμου όσον αφορά τη δημιουργία Γενικού Νοσοκομείου στο χώρο του Στρατοπέδου στην πλευρά μεταξύ Χαϊδαρίου - Περιστερίου.

– Πρέπει να απομακρυνθεί η γιορτή του κρασιού γιατί δεν εναρμονίζεται με το συγκοινωνιακό καθεστώς και τον Ιστορικό Χώρο.

Ο χώρος αυτός πρέπει να αποδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για κοιν/στες και κοιν/λείς χρήσεις.

– Συμφωνεί με τις προτάσεις του Δήμου για την αναδάσωση του Ποικίλλου Όρους και τη δημιουργία αντιπυρικής προστασίας των δασών.

– Πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα για την αποχέτευση των βρόχινων νερών του Ποικίλλου Όρους δηλαδή επέκταση του Χαϊδαρορέμματος.

– Γίνεται δεκτή η πρόταση του Δήμου για ηλεκτροκίνηση των μαζικών μέσων μεταφοράς.·

– Οι οριστικές λύσεις σχετικάμε την κυκλοφοριακή οργάνωση γενικότερα της πόλης θα δοθούν από την κυκλοφοριακή μελέτη που θα γίνει σύντομα ειδικά για τον Δήμο.

– Επίσης προτείνεται η απομάκρυνση των στρατοπέδων από τον όγκο του Αιγάλεω και η ανάδειξη του Ιστορικού τους χώρου.

Γ. Τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1, Π.2, Π.3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

1. Οδικό δίκτυο:

- Οι βασικοί οδικοί άξονες που προτείνεται νά λειτουργήσουν σαν κύριες αρτηρίες είναι η Λ. Αθηνών και η Ανατολική Περιφερειακή του Αιγάλεω.

– Τη δημιουργία συλλεκτηρίων όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.

2. Ύδρευση:

- Την αντικατάσταση των αγωγών που έχουν φθαρεί για τη βελτίωση του δικτύου.

3. Αποχέτευση:

- Τη δημιουργία δικτύου ομβρίων

4. Ενεργειακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο:

– Τη βελτίωση του δικτύου ηλεκτρισμού.

– Τη δημιουργία καυσίμου αερίου και δικτύου τηλεθέρμανσης.

– Επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου.

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου κατά τομέα και η ιεράρχισή τους όπως φαίνεται στον πίνακα «Χρονική κατανομή των Έργων».

Ε. Αντίτυπα των παραπάνω δώδεκα (12) πρωτοτύπων χαρτών και δύο (2) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 50652/1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

2. Εντός της περιοχής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 10.4.1990 ημέρα δημοσίευσης της 35883/1811/6.4.90 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 237).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1992

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1991

	Πληθυσμός Πολε/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Εκταση Πολ/κής Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βασει προτ.)	Σταθεροτυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας ($μ^2$ / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμου	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομενουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	κ	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{\kappa + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d \lambda$	c = c
Πολεοδομική ενότητα 1 α	3500	31	1,4	28	21	244	0,57	4250	+450
β	1000	7		62	20	155	0,63	700	
" " 2 α	800	9	1,3	28	17	260	0,51	1150	+300
β	700	8		68	22	134	0,65	650	
" " 3	3000	21,8	1,1	28	16	241	0,57	3000	
" " 4	3100	32,6	1	31	19	200	0,51	3300	+200
" " 5	4200	37,2	0,97	30	19	200	0,58	4300	+100
" " 6	4800	47,2	0,85	30	20	174	0,57	4900	+100
" " 7	1500	19	1	29	25	182	0,45	1600	+100
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Περιοχή κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού									

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους)

	Πληθυσμός Πολε/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Εκταση Πολ/κής Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (Βασει προτ.)	Σταθεροτυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας ($μ^2$ / κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+ τεχ.υποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολ/κής Ενότητας (επιτρεπ) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμου	Συνολική Χωρητ/τα Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)	Απομενουσα χωρητ/τα κατά Πολεοδ. Ενότητα (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	κ	u	$d = \frac{\sigma \cdot 10^4}{\kappa + u\sigma}$	λ	$c = \varepsilon d \lambda$	c = c
Πολεοδομική ενότητα 8		Β	Ι Ο Τ	Ε Χ Ν	Ι Α				
" " 9	2500	23,5	0,8	30	19	177	0,575	2400	-100
" " 10	3200	25	1	29	16	222	0,58	3200	
" " 11 α	2600	13	1	27	14	244	0,61	1950	
β	1400	12		50	25	133	0,59	950	-1100
" " 12	5200	30	1,4	28	16	278	0,62	5200	
" " 13	3300	20	1	28	14	238	0,61	2900	-400
" " 14	3500	22,5	1	28	14	238	0,61	3250	-250
" " 15	2800	24	1	30	16	217	0,56	2900	+100
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Περιοχή κεντρικών λειτουργιών	3100	27,7	1,1	58	23	132	0,61	2200	
Σύνολο οικισμού	47000	410	1,1	31	23	195	0,59	47200	+200

Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας τοπιων
Protective areas of natural reserves

ΣΤα Δασος Καισαριανης

Βα Δρυμος Παρνηθας

Ζα

ΣΤα

ΙΔα

ΖΒ

6 Μαρτίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.
Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.
Δ/νση Γ.

Π-4


ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

Δ. Πετρουπόλεως, Δ. Ν. Λιοσίων, Δ. Περιστερίου, Δ. Χαϊδαρίου, Δ. Αιγάλεω, Δ. Κορυδαλλού, Δ. Ασπροπύργου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ







Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Ε 50652/92
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου (ν. Αττικής)"


6 Μαρτίου 1992
Ο/Ντής

Σ. Αποστολάτος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
		ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/νση Γ Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ
ΧΑΡΤΗΣ Π-4	ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	Δ. Χαϊδαρίου Δ. Ασπροπύργου Δ. Ελευσίνας	
19..	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	

ΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ — ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων
Zone of architectural heritage

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας τοπιων
Protected areas of natural reserves

ΣΤβ Δασος Καισαριανης
Forest of Kaisariani

Βα Δρυμος Παρνηθας
National park of parnis

Ζα Δασος Μαυροσουβαλας
Forest of Mavrosouvalas

ΣΤα Ζωνη Α Υμηττου
Zone A of Imittos

ΙΔα Δρυμος Σουνιου
National park of Sounion

Ζβ Τοπιο Μαλακασας
Natural reserve of Malakasa

ΑΘΗΝΑ 6 Μαΐου 1982

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Δ/νση

Δ/νση

Δ/νση

ΧΑΡΤΗΣ Π-4

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

Δ. Αγ. Ι. Ρεντη Δ. Κορυδαλλου Δ. Κερατσινιου Δ. Αγ. Βαρβαρας
Δ. Περιστεριου Δ. Μοσχατου Δ. Αιγαλεω Δ. Νικαιας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6443.9

Δ. Ασπροπύργου

Δ. Χαϊδαρίου

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου — Town plan limits
- Ορια οικισμου προ του 23 — Limits of pre 1923 settlement
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town plan boundaries 1987
- Πρωτευων εναεριο δικτυο επι σιδηρων πυλωνων (150KV) — Main overhead power line
- Δευτερευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στηλων — Secondary aerial circuit on cylindrical poles
- Υπογειο δικτυο (150 KV) — Underground circuit
- Υπογειο δικτυο — Underground circuit
- Υπογειος αγωγος καυσιμου — Underground level pipeline of gas
- Υποσταθμος ΔΕΗ — Secondary station of ΔΕΗ
- Σταθμος μετασχηματισμου — Transforming station
- Πελατες μεσης τασεως — Medium voltage consumers
- Θερμοηλεκτρικος σταθμος παραγωγης πετρελαιου η αεριου — Thermic power producing station oil or gas
- Σταθμος ζευξεως — Merging station
- Γενικες εγκαταστασεις καυσιμου αεριου — General installations of gas
- Υποσταθμος διανομης καυσιμου αεριου
- Κεντρο τηλεπικοινωνιων
- Ραδιοφωνικος πυργος
- Τηλεοπτικος πυργος


Γ 50052/92
"Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Χαϊδαρίου (ν. Αττικής)"

6 Μαρτίου 1992
Ο Υπουργός

Γ. Αλογοσκούφης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1 — Φ: Λ: — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Δ/νση Γ8 Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ. Δ/νση Γ7
ΧΑΡΤΗΣ Π-3	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000	Ελευσίνα
1985	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ. Αγ. Λιοσίων
Δ. Ασπροπύργου
Δ. Πετρουπόλεως
ΜΠΟΥΣΤΕΡ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΥΔΑΤ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
+173.29 - 1000 Μ³
- 600 Μ³
Φ 1100
Δ. Χαϊδαρίου
Φ 800
Φ 600
Φ 400
Φ 500
ΥΔΑΤ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
+88.00 - 1000 Μ³
Δ. Κορυδαλλού
Δ. Αγ. Βαρβάρας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444.9

ΥΔΑΤ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ +215.80 - 750 Μ³

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΥΔΑΤ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ +173.73 - 600 Μ³ - 1000 Μ³

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δ. Καματερού

Δ. Αγ. Αναργύρων

Δ. Περιστερίου

2 ΥΔΡΕΥΣΗ
Water Supply

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης
Limits of supply area

Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτό
Main pressure conduit gravity flow, open system existing, proposed

Κυριος αγωγος με καταθλιψη υπαρχων, μελλοντικος
Main conduit of pumped supply existing proposed

Κυριος αγωγος μη ποσιμου νερου υπαρχων, μελλοντικος
Main conduit for non potable water existing, proposed

Επιγεια δεξαμενη υπαρχουσα, μελλοντικη
Water storage tank at ground level existing proposed

Υδατοπυργος υπαρχων, μελλοντικος

Αντλιοστασιο υδρευσεως υπαρχον, μελλοντικο
Water supply pumping station existing proposed

Ορια ... αποροης (υδροκριτες)

Περιοχη ... οδος με προβληματα κατακλυσεων

Ορια παντορροικου δικτυου

Κυριος αγωγος ... υπαρχων μελλοντικος

ααααα

1-25 %

26-50 %

51-75 %

76-99 %

100 %

Κ ... ΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕ...

Δ/νση Γ.


Δ/νση Σ.

Δ/νση Γ.

Π-2


ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ...

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Χαϊδαρίου
150 KV
Δ. Αγ. Βαρβάρας
Δ. Κορυδαλλού
Δ. Νικαίας
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Δ. Πειραιώς
150 KV
150 KV
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6454-0


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Αγ. Βαρβαρας
Δ. Κορυδαλλου
Δ. Νικαιας
Δ. Κερατσινιου
Δ. Πειραιως
Δ. Δραπετσωνας
BOOSTER
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΟ ΑΙΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Κ.Α.Α.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Τ/Δ ΜΕΓ. ΚΑΡΑΒΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ


6443.9	6444.9	6445.9
6453.0	6454.0	6455.0
6453.9	6454.9	6455.9

Π.2


1:10.000

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Δ. Ελευσίνας


Δ. Αργυρουπόλεως
Δ. Χαϊδαρίου
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Π-2
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6 Μαρτίου 1992


Δ. Ασπροπύργου
ΚΥΥΤ 400/150 KV
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
380 KV
150 KV
3X150 KV
Δ. Χαϊδαρίου
Δ. Αγ. Βαρβάρας
Δ. Πετρουπόλεως
Αιγάλεω
Σ.Ζ-ΑΙ-Α2



Υπογειο δικτυο (150 KV)
Underground circuit

Υπογειος αγωγος
Underground level

Υποσταθμος ΔΕΗ
Secondary station of ΔΕΗ

Σταθμος μετασχηματισμου
Transforming station

Πελατες μεσης τασεως
Medium voltage consumers

Θερμοηλεκτρικος σταθμος παραγωγης πετρελαιου ή αεριου
Thermic power producing station oil or gas

Σταθμος ζευξεως
Merging station

Γενικες εγκαταστασεις καυσιμου αεριου
General installations of gas bunkers

Υποσταθμος διανομης καυσιμου αεριου
Secondary station of gas bunkers distribution

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication center

Ραδιοφωνικος πομπος
Radio transmitter

Τηλεοπτικος πομπος
T.V. transmitter

Γ 50652/92

6 Μαρτίου 1992

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/νση Γ.


Δ/νση


Δ/νση


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΧΑΡΤΗΣ

Π-3.


Δ. Ασπροπύργου
Δ. Πετρουπόλεως
Δ. Καρυδαλλού
ιδαρίου


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Δ.Ν. Λιοσιων
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Π-1


Δ. Ελευσιν


Δ. Χαιδαριου
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Δ νση ΣΜΑΥ
Π-1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1:10.000
Δ Ελευσινος Δ. Ασπροπυργου Δ. Χαιδαριου
1985
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. Αγ. Βαρβάρας
Δ. Κορυδαλλού
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ. Πειραιώς

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κοινοχρηστες λειτουργιες

ΚΑΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ/νση Γ.

Δ/νση ΣΜ·ΔΥ

Δ/νση Γ.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

1:10.000

1985

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ